

**PREFEITURA SANTA ROSA DE LIMA**

**Base:** Base Própria / **Ref:** Ref. Padrão / **Estado:** Santa Catarina

**Base:** Sinapi / **Ref:** 04/2024 / **Estado:** Santa Catarina

**Obra:** Reforma de cobertura - Centro educacional infantil Recanto Alegre

**Valores:** Não Desonerado

**BDI:** 21%

**Planilha Sintética**

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
<b>1</b>	<b>Cobertura CEI Recanto Alegre</b>					<b>1</b>		<b>R\$ 64.452,16</b>	<b>R\$ 77.978,85</b>
1.1	Composição Sinapi	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	495,32	R\$ 3,83	R\$ 4,63	R\$ 1.897,07	R\$ 2.293,33
1.2	Composição Sinapi	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	60,62	R\$ 2,96	R\$ 3,58	R\$ 179,43	R\$ 217,01
1.3	Composição Própria	0002021051	REF SINAPI 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	495,32	R\$ 44,12	R\$ 53,38	R\$ 21.853,51	R\$ 26.440,18
1.4	Composição Sinapi	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	438,48	R\$ 37,88	R\$ 45,83	R\$ 16.609,62	R\$ 20.095,53
1.5	Composição Sinapi	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	40,60	R\$ 28,21	R\$ 34,13	R\$ 1.145,32	R\$ 1.385,67
1.6	Composição Sinapi	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	56,84	R\$ 185,59	R\$ 224,56	R\$ 10.548,93	R\$ 12.763,99
1.7	Composição Sinapi	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	40,60	R\$ 60,37	R\$ 73,04	R\$ 2.451,02	R\$ 2.965,42
1.8	Composição Sinapi	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	69,10	R\$ 49,56	R\$ 59,96	R\$ 3.424,59	R\$ 4.143,23
1.9	Composição Própria	0002021052	REF SINAPI 96112 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	60,62	R\$ 104,63	R\$ 126,60	R\$ 6.342,67	R\$ 7.674,49
<b>2</b>	<b>Cobertura Berçário - CEI Recanto Alegre</b>					<b>1</b>		<b>R\$ 1.835,27</b>	<b>R\$ 2.220,43</b>
2.1	Composição Sinapi	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,40	R\$ 60,37	R\$ 73,04	R\$ 1.171,17	R\$ 1.416,97
2.2	Composição Sinapi	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,40	R\$ 49,56	R\$ 59,96	R\$ 664,10	R\$ 803,46
<b>3</b>	<b>Cobertura Hall de entrada - CEI Recanto Alegre</b>					<b>1</b>		<b>R\$ 6.130,53</b>	<b>R\$ 7.417,24</b>
3.1	Composição Sinapi	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	122,66	R\$ 3,83	R\$ 4,63	R\$ 469,78	R\$ 567,91
3.2	Composição Sinapi	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	122,66	R\$ 46,15	R\$ 55,84	R\$ 5.660,75	R\$ 6.849,33
<b>4</b>	<b>Serviços complementares</b>					<b>1</b>		<b>R\$ 35.319,60</b>	<b>R\$ 42.735,60</b>

PREFEITURA SANTA ROSA DE LIMA

Base: Base Própria / Ref: Ref. Padrão / Estado: Santa Catarina

Base: Sinapi / Ref: 04/2024 / Estado: Santa Catarina

Obra: Reforma de cobertura - Centro educacional infantil Recanto Alegre

Valores: Não Desonerado

BDI: 21%

Planilha Sintética

4.1	Composição Sinapi	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	180,00	R\$ 196,22	R\$ 237,42	R\$ 35.319,60	R\$ 42.735,60
-----	-------------------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	------------	------------	---------------	---------------

Total sem BDI R\$ 107.737,56

Total do BDI R\$ 22.614,56

Total R\$ 130.352,12

---

Bianca Loch Fornasa

CREA/SC 155.155-6

Engenheira Civil Prefeitura Santa Rosa de Lima/SC