

**AMUREL**

Rua Rio Branco - 67, Centro

CEP: 88705160 - Tubarão - SC

OBRA:	277 - Ginásio Rio do Meio - Contraventamento (Atualização de orçamento_05/24)
ENDEREÇO:	Comunidade Rio do Meio, Santa Rosa de Lima/SC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	22,23%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 03/2024, SICRO/SC 01/2024, SINAPI/SC 03/2024
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS INICIAIS							938,82
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (ref. SINAPI 74209/001)	C.P. 2752303147087 - Composição Própria 03/2024	m²	2,00	384,04	22,23	469,41	938,82
2	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DA COBERTURA							14.560,29
2.1	Retirada de subcobertura em chapa de aço galvanizado (composição sinapi_ago/2016 85383)	C.P. 01828 - Composição Própria 03/2024	m2	798,70	4,52	22,23	5,52	4.408,82

OBRA:	277 - Ginásio Rio do Meio - Contraventamento (Atualização de orçamento_05/24)							
ENDEREÇO:	Comunidade Rio do Meio, Santa Rosa de Lima/SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
2.2	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, com reaproveitamento.rbr-sie-pmb	C.P. 422210141726 - Composição Própria 03/2024	M2	798,70	10,40	22,23	12,71	10.151,47
3	REALINHAMENTO DOS BRAÇOS DE CONCRETO E CONTRAVENTAMENTO							47.240,78
3.1	Equipe de apoio c/ guindaste p/ montagem, desmontagem, transp. e operação da treliça sicut 100/40 (lanç. de vigasde concreto pré-moldadas 80t)	C.P. 422202130021 - Composição Própria 03/2024	dias	2,00	8.698,72	22,23	10.632,44	21.264,88
3.2	Elevador de cremalheira - montagem e desmontagem até a altura de 16 m - exceto fundações	4208209 - SICRO/SC 01/2024	un	1,00	10.600,51	22,23	12.957,00	12.957,00
3.3	Contraventamento em "x" fixados em tesouras metálicas com 5,15 m de distância entre SI	C.P. 2752405168553 - Composição Própria 03/2024	UND	30,00	239,74	22,23	293,03	8.790,90
3.4	Montador de estruturas metalicas horista	44497 - SINAPI/SC 03/2024	H	80,00	23,35	22,23	28,54	2.283,20
3.5	Ajudante de estruturas metalicas (horista)	44499 - SINAPI/SC 03/2024	H	80,00	19,89	22,23	24,31	1.944,80
4	REMONTAGEM COBERTURA							13.242,44
4.1	Trama de madeira para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical, S forn madeira	C.P. 2752306149521 - Composição Própria 03/2024	M2	798,70	6,04	22,23	7,38	5.894,40
4.2	Cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, espessura de 0,5 mm,incluindo acessorios, excluso telha	C.P. 2752306149523 - Composição Própria 03/2024	M2	798,70	7,53	22,23	9,20	7.348,04
5	SERVIÇOS FINAIS							1.720,95

**AMUREL**

Rua Rio Branco - 67, Centro

CEP: 88705160 - Tubarão - SC

OBRA:	277 - Ginásio Rio do Meio - Contraventamento (Atualização de orçamento_05/24)							
ENDEREÇO:	Comunidade Rio do Meio, Santa Rosa de Lima/SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
5.1	Limpeza final de obra	C.P. 2752306149619 - Composição Própria 03/2024	m ²	782,25	1,80	22,23	2,20	1.720,95
							TOTAL	77.703,28